

7. számú előterjesztés

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 25-én,
18⁰⁰ órakor megtartandó soron következő ülésére

Őcsény, Bocskai utca 10. szám alatti ingatlan helyreállítási munkája

Előterjesztő: Fülöp János polgármester

Készítette: Balogh Györgyi jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Balogh Györgyi jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Őcsény Községben az "ÍZÖRZŐK" televíziós esemény a Bocskai utca 8. szám alatt, a meglehetősen rossz állapotú Bocskai utca 10. szám alatti ingatlan szomszédságában kerül lebonyolításra. Tekintettel a szomszédos ingatlan állagára, javaslom annak olyan szintű helyreállítását, ami lehetővé teszi a rendezvénnyel kapcsolatos forgatás méltó lebonyolítását. A Bocskai utca 10. szám alatti lakóingatlan használója anyagi korlátok miatt nem képes a ház helyreállítására, emiatt javaslom azt az Önkormányzatnak rendezni a szomszédban tervezett forgatás miatt.

A helyreállítási munkákra a csatolt ajánlatokat kaptuk, mellyel kapcsolatban kérem a tisztelt képviselő-testület támogatását, esetleg egyéb javaslatukat.

Határozati javaslat:

Őcsény, Bocskai utca 10. szám alatti lakóingatlan helyreállítási munkája

Őcsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként döntött, hogy az ÍZÖRZŐK televíziós esemény forgatása érdekében a Bocskai utca 10. szám alatti ingatlan helyreállításának munkálatait és költségeit vállalja. A munkálatokkal a csatolt ajánlat szerint megbízza a Madulus Építőipari Kft-t.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést kösse meg.

Felelős: Fülöp János polgármester

Határidő: azonnal

Őcsény, 2018. április 18.


Fülöp János
polgármester

Madulus Építőipari Kft..
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
Fax: 74/411-211
Cégjegyzékszám: 17-09-006560
Adószám: 14383425-2-17
CIB:10700237-04841407-51100005

ŐCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Érkezett: 2018 ÁPR 10.		
Szám:	Mell.: 763-1/2018	
Előszám:	Utószám:	Előadó: F. J.

Név :Polgármesteri Hivatal

Cím :Őcsény
Fő u.

Kelt: 2018.04.07.
Szám :18019-I. alternatíva
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :Müller János

A munka leírása:
Őcsény Bocskai u. 10.
lakóépület helyreállítási munkája

Készült:KING 5.4

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	325.546	848.444
1.4 Közvetlen önköltség összesen	325.546	848.444
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	325.546	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	325.546	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		848.444
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		1.173.990
4.1 ÁFA vetítési alap		1.173.990
4.2 Áfa	27%	316.977
5. A munka ára		1.490.967

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	18019-II.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-03-047 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály					
	2,83 m3		0	7.315	0	20.701
2	23-03-001-0012610 Beton- és vasbeton- sávalap készítése darus technológiával, ...minőségű betonból C 8/10-32/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8					
	2,83 m3		28.000	13.581	79.240	38.434
3	33-00-009 Függőleges teherhordó és kitöltő falazatok bontása vályogból					
	32,93 m3		0	14.735	0	485.224
4	33-00-018 Válaszfalak bontása kis- vagy nagyméretű téglából, féltégla fal, erősítő pillér nélkül					
	1,485 m2		0	1.365	0	2.027
5	33-02-170-0127415 Falazat POROTHERM kézi falazóblokkból 38x25x23,8 cm méretű, falazó, cementes mészhabarcba falazva POROTHERM 38 kézi falazóblokk, 38x25x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarc					
	15,93 m2		9.178	4.935	146.206	78.615
6	33-02-204-0200100 Falazat készítése ZS 40-es zsaluköből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 40-es zsalukő, C12/15-16/KK kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél					
	2,95 m2		15.900	14.961	46.905	44.135
7	35-00-001 Fa tetőszerkezet bontása, 0,036 m3/m2 famennyiségig					
	22,32 m2		0	770	0	17.186

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	18019-II.	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	35-00-003 Fa tetőszerkezet bontása, tetőlécezés bármely fedés alatt 29,14 m2		0	385	0	11.219
9	36-01-001-0550030 Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, tégla felületen Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 15,93 m2		999	1.750	15.914	27.878
10	36-01-003-0550030 Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, fagyapot lemezen vagy nádpadlón Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal 10 m2		1.250	3.150	12.500	31.500
11	36-05-001-0550080 Homlokzatvakolat készítése sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal 20,48 m2		1.210	2.975	24.781	60.928
12	41-00-004 Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) 29,14 m2		0	1.050	0	30.597
Munkanem összesen:					325.546	848.444

Madulus Építőipari Kft.
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
 Fax: 74/411-211
 Cégjegyzékszám: 17-09-006560
 Adószám: 14383425-2-17
 CIB:10700237-04841407-51100005

ÖCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT		
HIVATAL		
Érkezett: 2018 ÁPR 10.		
Szám:	Mell.:	
763-2/2018		
Előszám:	Utószám:	Előadó:
		F.J.

Név :Polgármesteri Hivatal

Cím :Öcsény
 Fő u.

Kelt: 2018.04.07.
 Szám :18019-I. alternatíva
 KSH besorolás:.....
 Teljesítés:20.. év.....hó...nap
 Készítette :Müller János

A munka leírása:
 Öcsény Bocskai u. 10.
 lakóépület helyreállítási munkája

Készült:KING 5.4

Költségvetés összesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	587.628	806.743
1.4 Közvetlen önköltség összesen	587.628	806.743
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	587.628	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	587.628	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		806.743
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	1.394.371	
4.1 ÁFA vetítési alap	1.394.371	
4.2 Áfa	27%	376.480
5. A munka ára	1.770.851	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	18019-I	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-03-047 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig, III. talajosztály					
	4,8 m3		0	7.315	0	35.112
2	23-03-001-0012610 Beton- és vasbeton- sávalap készítése darus technológiával, ...minőségű betonból C 8/10-32/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,8					
	5,2 m3		28.000	13.581	145.600	70.621
3	33-00-009 Függőleges teherhordó és kitöltő falazatok bontása vályogból					
	19,2 m3		0	14.735	0	282.912
4	33-00-018 Válaszfalak bontása kis- vagy nagyméretű téglából, féltégla fal, erősítő pillér nélkül					
	1,485 m2		0	1.365	0	2.027
5	33-02-170-0127415 Falazat POROTHERM kézi falazóblokkból 38x25x23,8 cm méretű, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 38 kézi falazóblokk, 38x25x23,8 cm, Hf10-mc, falazó, cementes mészhabarcs					
	27 m2		9.178	4.935	247.806	133.245
6	33-02-204-0200100 Falazat készítése ZS 40-es zsalukőből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 40-es zsalukő, C12/15-16/KK kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél					
	5 m2		15.900	14.961	79.500	74.805

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	18019-I	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	33-12-011-1132106 Válaszfal POROTHERM nútféderes válaszfallapokból, 10 cm vastagságban, falazó, cementes mészhabarcscba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 10x50x23,8 cm, Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcsc					
	4,95 m2		4.423	1.925	21.894	9.529
8	36-01-001-0550030 Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafeületen Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal					
	43,2 m2		999	1.750	43.157	75.600
9	36-01-003-0550030 Oldalfalvakolás belső, vakoló cementes mészhabarccsal, fagyapot lemezen vagy nádpadlón Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal					
	10 m2		1.250	3.150	12.500	31.500
10	36-05-001-0550080 Homlokzatvakolat készítése sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal					
	30,72 m2		1.210	2.975	37.171	91.392
Munkanem összesen:					587.628	806.743